

دراسة تقييم التأثير البيئي (ب- دراسة بيئية محددة)

مشروع إنشاء مخازن داخل ميناء دمياط لتخزين بضائع الصب الجاف والنظيف من الحبوب و
الاسمدة

إعداد: شركة إكوكونسرف للحلول البيئية

EcoConServ
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

المالك: هيئة ميناء دمياط

12 ش الصالح أيوب - الزمالك - القاهرة - مصر

Tel: + 20 2 27359078 - 2736 4818

Fax: + 20 2 2736 539

E-mail: genena@ecoconserv.com

URL: <http://www.ecoconserv.com>

فبراير 2023

المحتويات

4-----	مقدمة عن المشروع ومحتويات الدراسة-----	1
4-----	نبذة عن المشروع-----	1.1
4-----	محتويات الدراسة-----	1.2
4-----	الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة-----	1.3
5-----	وصف المشروع-----	2
5-----	موقع المشروع-----	2.1
8-----	وصف مكونات المشروع-----	2.2
9-----	المواد المستخدمة-----	2.3
9-----	شرح لعملية الشحن و التفريغ-----	2.4
9-----	المعدات المستخدمة أثناء التشغيل-----	2.5
9-----	مرحلة الإنشاء-----	2.6
10-----	مدخلات المشروع-----	2.7
10-----	مصادر الطاقة-----	2.7.1
10-----	المياه-----	2.7.2
10-----	العمالة-----	2.7.3
10-----	المخلفات-----	2.8
10-----	المخلفات السائلة-----	2.8.1
10-----	المخلفات الصلبة الغير خطرة-----	2.8.2
11-----	المخلفات الخطرة-----	2.8.3
12-----	الإطار الإداري والقانوني-----	3
12-----	التشريعات الوطنية وثيقة الصلة بالمشروع-----	3.1
12-----	التشريعات المصرية المتعلقة بالجوانب البيئية-----	3.1.1
19-----	وصف البيئة المحيطة-----	4
19-----	الوضع البيئي-----	4.1
19-----	المناخ-----	4.1.1
21-----	الضوضاء في الموقع-----	4.1.2
23-----	نوعية الهواء في موقع المشروع-----	4.1.3
25-----	النشاط الزلزالي-----	4.1.4

26	البيئة المائية	4.1.5
26	البيئة والتنوع الحيوي	4.1.6
27	البيئة الاجتماعية	4.2
27	الخصائص السكانية	4.2.1
27	التعليم	4.2.2
28	الملامح الاقتصادية	4.2.3
29	البنية الأساسية المتاحة	4.2.4
29	الصحة	4.2.5
30	تقييم التأثيرات البيئية للمشروع	5
30	منهجية التقييم	5.1
33	التأثيرات البيئية السلبية للمشروع اثناء مرحلة الإنشاء	5.2
43	خطة الرصد البيئي	7
43	مرحلة الإنشاء	7.1
44	مرحلة التشغيل	7.2
45	الملحقات	8
46	الملحق 1: المخطط العام للمستودع الأول	
48	الملحق 2: المخطط العام للمنطقة المحيطة	

1 مقدمة عن المشروع ومحتويات الدراسة

1.1 نبذة عن المشروع

من أجل تلبية الطلب المتزايد في السوق على السلع الاستهلاكية، تقوم هيئة ميناء دمياط بتنفيذ مستودعان لتخزين المواد الغذائية: الأول على ارض بمساحة 6,000 م² (W25/5) و الثاني على أرض بمساحة 10,000 م² (W26/5). المستودعان يقعان داخل الميناء وسيتم استخدامهم في تخزين بضائع الصب الجاف والنظيف من الحبوب و الاسمدة ما عدا الفحم.

1.2 محتويات الدراسة

تم اعداد هذه الدراسة طبقاً لمتطلبات دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي (الإصدار الثاني، 2010) الصادر عن جهاز شؤون البيئة المصري وتتضمن الدراسة التالي:

- الفصل الأول: مقدمة عن المشروع ومحتويات الدراسة
- الفصل الثاني: وصف المشروع
- الفصل الثالث: الإطار الإداري والقانوني
- الفصل الرابع: وصف البيئة المحيطة
- الفصل الخامس: تقييم التأثيرات البيئية للمشروع
- الفصل السادس: خطة الإدارة البيئية
- الفصل السابع: خطة الرصد البيئي

1.3 الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة

قام بإعداد الدراسة فريق عمل متخصص من شركة إكوكنسرڤ للحلول البيئية، وفيما يلي أسماء فريق العمل ودور كل منهم بالدراسة وإعداد التقرير.

جدول رقم 1: فريق العمل


م	الاسم	الوظيفة	الأعمال المنوط بها
1	د/ طارق جنينة	استشاري بيئي	إشراف عام
2	م/ فاطمة القصاص	استشاري بيئي	إشراف عام
3	م/ يوسف حلبي	باحث بيئي	وصف المشروع، وصف البيئة المحيطة، تقييم الاثر البيئي، خطة الإدارة البيئية وخطة الرصد البيئي
4	م/ فاطمه زكريا	باحث بيئي	وصف المشروع، وصف البيئة المحيطة، تقييم الاثر البيئي، خطة الإدارة البيئية وخطة الرصد البيئي

2 وصف المشروع

2.1 موقع المشروع

تقع أرض المشروع المقترح داخل ميناء دمياط التي تقوم بإدارته هيئة ميناء دمياط. مساحة الأرض المخصصة لإنشاء للمستودع الأول هي 10,000 م² و الثاني 6,000 م² و لا توجد مباني إدارية ضمن المشروع حيث ان كل الأرض سيتم استخدامها في تخزين البضائع. طريق مدينة دمياط الجديدة هو الطريق الرئيسي المؤدي للمشروع المقترح.

فيما يلي خريطة للمواقع المقترحة للمستودعين موضح عليها استخدامات الأراضي التي تقع في محيطها المباشر.



شكل 1-2: موقع المستودع الأول (10,000 م²) والمستودع الثاني (6,000 م²) والحدود المباشرة

حدود قطعة الأرض المخصصة للمستودع الأول بمساحة 10,000 م² كالآتي:

- الشمال الغربي: طريق داخلي ثم أرض فضاء يتم تأجيرها لشركات أخرى حسب الطلب
- الجنوب الغربي: طريق داخلي ثم محطة وقود تابعة لشركة الحاويات وأرض بها معدات تابعة لشركات مختلفة
- الشمال الشرقي: أرض فضاء تابعة لشركة المجد
- الجنوب الشرقي: طريق داخلي ثم مخزن تحت الإنشاء تابع لشركة المجد

حدود قطعة الأرض المخصصة للمستودع الثاني بمساحة 6,000 م² كالآتي:

- الشمال الغربي : طريق داخلي ثم أرض فضاء تابعة لشركة المجد
- الجنوب الغربي: مخزن تحت الإنشاء تابع لشركة المجد
- الشمال الشرقي: أرض فضاء
- الجنوب الشرقي : طريق داخلي ثم سور الميناء

تم عمل زيارة لموقع المشروع وفيما يلي صور توثق الوضع الحالي للمناطق التي تقع في الحدود المباشرة للأراضي المخصصة للمستودعات. كما يظهر في الصور التالية، بعض الأراضي ومنها الأرض المخصصة للمستودع الثاني يوجد بها أكوام من التربة وبعض المخلفات التي تتضمن كتل خرسانية وإسمنتية و أخشاب و مخلفات بناء.



مخزن تحت الإنشاء تابع لشركة المجد - جنوب شرق الأرض المخصصة للمستودع الأول



ارض فضاء يتم تأجيرها حسب الطلب - شمال غرب الأرض المخصصة للمستودع الأول



أرض تابعة لشركة المجد شمال شرق الأرض المخصصة للمستودع الأول



الأرض المخصصة للمستودع الثاني



أحد الطرق الداخلية المؤدية إلى أرض المشروع



محطة وقود تابعة لشركة الحاويات - جنوب غرب الأرض
المخصصة للمستودع الأول

شكل 2-2: صور للأراضي المحيطة بالمشروع المقترح

الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة المستودع هو طريق مدينة دمياط الجديدة و المسافة ما بين موقع المخازن المقترح وأقرب كتلة سكنية هي حوالي 340م كما هو موضح على الخريطة التالية. و الطريق المؤدى الى المستودع و الطرق الأخرى داخل ميناء دمياط هي طرق معبدة أو مدقات تسمح بحركة السيارات.



شكل 2-3: المسافة إلى أقرب كتلة سكنية

2.2 وصف مكونات المشروع

سوف يتكون المشروع من الآتي:

- مباني المستودعات بارتفاع يتراوح من 12 الى 16 م حيث سيتم استغلال كل المساحة للتخزين.
- نظام نقل للحركة كهربائي (Electric belt Conveyor). من المتوقع أن يتم استخدام عدد 2 ناقل كهربائي لكل مستودع.

المخطط العام للمستودع الأول موضح في ملحق 1. وقد تم أيضا إرفاق المخطط العام للمنطقة المحيطة بالمستودعين بالملحق 2.

2.3 المواد المستخدمة

سوف يتم استخدام المستودع الأول لتخزين 70 ألف طن لكل دورة نقل بواسطة ناقلات الحركة. المواد المخزنة هي بضائع الصب الجاف و التنظيف من الحبوب و الأسمدة ما عدا الفحم. المستودع الثاني سيتم استخدامه أيضا لتخزين بضائع الصب الجاف و التنظيف من الحبوب و الأسمدة و ومتوقع أن تكون طاقته الاستيعابية 42 ألف طن لكل دورة نقل بواسطة ناقلات الحركة.

2.4 شرح لعملية الشحن و التفريغ

ستتم عمليات الشحن و التفريغ كالاتي: عند وصول ورسو السفن الناقله للبضائع إلى رصيف الميناء يتم فتح عابري البضاعة وتشغيل معدات التفريغ shipunloaders والتي تكون عادة وحدات شفط هوائي تنقل الحمولة من السفينة الى شاحنات النقل ليتم بتوصيل البضائع الى المخزن المخصص لها والعودة للسفينة لتكرار نفس العملية .

عند الوصول إلى المستودع او المخزن، يتم تشغيل لودر لتحميل البضاعة على سير الكهربائي ليقوم بتوزيع البضاعة من نقطة عالية حسب الارتفاع المتاح داخل المخزن. اما عملية صرف البضاعة بعد انتهاء عملية التخزين تتم باستخدام لودر لتحميل الشاحنات حسب الكمية المطلوبة.

2.5 المعدات المستخدمة أثناء التشغيل

اسم المعدة	العدد	المواصفات/النوع/الموديل	القوة المحركة
سيور التشوين (Belt Conveyor)	2 في المستودع الواحد	Model: BCM 36 HX محلّى الصنع	محرك كهربائي، حوالي 38 كيلو وات
شاحنة نقل	8	FOTON AUMAN9 390W	محرك ديزل
لودر	2	CAT 972M	محرك ديزل
الضاغط الهوائي المستخدم في التنظيف	1	Kaser M50	محرك ديزل
	1	Haggar	محرك كهربائي حوالي 1 كيلو وات

2.6 مرحلة الإنشاء

ستشمل مرحلة الإنشاء الأنشطة التالية:

- أعمال تنظيف للموقع وتسوية للأرض
- أعمال حفر لوضع الأساسات
- أعمال نجارة وتسليح وعزل المياه والصرف والمواسير والسباكة والكهرباء
- صب خرسانة للمباني
- التركيبات الحديدية للمخازن
- تركيب شفاطات الهواء

- التشطيبات النهائية من دهانات وأبواب ونوافذ وغيره
- نقل وتركيب ماكينات نقل البضائع و سيور نقل الحركة

المدة الزمنية المتوقعة لمرحلة الإنشاء 8 أشهر لكل مستودع.

2.7 مدخلات المشروع

2.7.1 مصادر الطاقة

الإنشاء

سوف تعتمد معدات المقاول على الديزل، أما في حالة الاحتياج إلى كهرباء، فالمنطقة مجهزة بشبكة كهرباء حيث انها تابعة لهيئة ميناء دمياط.

التشغيل

سوف يعتمد تشغيل المستودعين على شبكة الكهرباء التي تم تجهيزها كجزء من البنية التحتية لمنطقة ميناء دمياط. معدل استهلاك الكهرباء السنوي أثناء مرحلة التشغيل من المتوقع أن يكون حوالي 240 ميغاوات ساعة (MWh) للمستودعين معا وهو ناتج من اعمال الشحن و التفريغ فقط.

2.7.2 المياه

مصدر المياه أثناء مرحلتي الإنشاء والتشغيل هو الشبكة العمومية القائمة حاليا بمنطقة ميناء دمياط. و لن يتم استهلاك أي كميات تذكر من المياه اثناء تشغيل المستودعات.

2.7.3 العمالة

المتوسط اليومي لعدد العمال خلال فترة الإنشاءات حوالي 20 عامل مؤقت. يمكن للمجتمع المحلي من سكان دمياط أن يوفر تلك القوى العاملة المؤقتة اعتمادا على المهارات اللازمة واستراتيجيات المقاول في توريد القوى العاملة لديهم. خلال مرحلة التشغيل، سيتراوح عدد العاملين بالمستودع الواحد حوالي 10 اشخاص عمالة دائمة.

2.8 المخلفات

2.8.1 المخلفات السائلة

تنتج مياه الصرف الصحي عن الاستخدام اليومي للمياه سواء كان ذلك في مرحلة الإنشاء أو التشغيل. خلال مرحلة الإنشاء، سوف يقوم المقاول بعمل مكاتب على هيئة كرافانات وسوف يتم توصيل الحمامات بشبكة الصرف الصحي القائمة بالمنطقة الصناعية بميناء دمياط.

أما أثناء التشغيل، فلا يوجد استهلاك مياه و بالتالي لا ينتج مخلفات سائلة اثناء مرحلة التشغيل.

2.8.2 المخلفات الصلبة الغير خطرة

سوف ينتج أثناء مرحلة الإنشاء المخلفات الصلبة التالية:

- بقايا الخشب

- الورق والكرتون والبلاستيك والشكائر الفارغة
- بقايا الحديد، سواء من تركيب الهيكل الحديدي للمخازن أو من حديد التسليح الذي سيستخدم للمنشآت الخرسانية.
- بقايا تقطيع المواسير، سواء الخاصة بشبكة المياه، الكهرباء أو الصرف الصحي.
- المخلفات العامة الناتجة عن الاستخدامات الادمية (مثل بقايا الطعام)
- أما أثناء مرحلة التشغيل، سوف تنتج المخلفات الصلبة التالية:
- المخلفات العامة الناتجة عن الاستخدامات الادمية (مثل بقايا الطعام)
- المخلفات الناتجة عن تنظيف المستودعات كبقايا الأسمدة أو الحبوب.

2.8.3 المخلفات الخطرة

تشمل المخلفات الخطرة المرتبطة بمرحلة الإنشاء:

- براميل الزيوت والشحوم الفارغة
- عبوات الدهانات الفارغة
- التربة الملوثة نتيجة انسكابات/تسريبات ناتجة عن سوء التداول والتخزين
- لا تتولد أي مخلفات خطرة بصفة مستمرة أثناء تشغيل المستودعات.

3 الإطار الإداري والقانوني

طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، الخاص بحماية البيئة، ولائحته التنفيذية، ينبغي على صاحب المشروع إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي لتقدمها مع طلب ترخيص إقامة مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة. وبهذا تكون المتطلبات البيئية متضمنة في نظام الترخيص.

الجهة الإدارية المختصة بالمشروع المقترح هي **هيئة ميناء دمياط**. وطبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فإن السلطات الإدارية المختصة مطالبة بفحص المشروعات، بينما تتولى الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة مسئولية الإشراف على عملية الفحص، ومراجعة تقارير تقييم الأثر البيئي، واتخاذ القرارات الخاصة بقبول تقارير تقييم الأثر البيئي، وإبداء الرأي فيما يتعلق بوضع مقترحات خاصة بإجراءات التخفيف.

تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد الموافقة على تقييم الأثر البيئي، ستعتبر خطة الإدارة البيئية كما سيتم عرضها في التقرير جزءاً لا يتجزأ من المشروع؛ وستكون هيئة ميناء دمياط مسؤولة قانوناً عن تنفيذ تلك الخطة، اعتماداً على مشاركتها في البناء أو التشغيل. ومن الجدير بالذكر أنه يجب على هيئة ميناء دمياط أن تضمن أن جميع تدابير التخفيف والمتطلبات البيئية الموصوفة في خطة الإدارة البيئية قد أُشير إليها بوضوح في وثائق المناقصة لأعمال البناء، وعقود البناء، وتم احترامها. كما يجب أن تقوم هيئة ميناء دمياط بمتابعة أنشطة البناء والتشغيل للمشروع المقترح لضمان الامتثال لمتطلبات خطة الإدارة البيئية.

3.1 التشريعات الوطنية وثيقة الصلة بالمشروع

3.1.1 التشريعات المصرية المتعلقة بالجوانب البيئية

يعرض التالي متطلبات القانون 1994/4 المعدل بالقانون 2009/9 و 2015/105 الخاص بحماية البيئة ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرارات الوزارية رقم 2011/1095 و 2012/710 و 2015/964 و 2016/544 و 2017/618 و 2017/1963 وكذلك قانون العمل 2003/12 وقانون النظافة العامة رقم 1967/38 ذات الصلة بالمشروع المقترح.

(أ) جودة الهواء

تحدد المادة 35 من قانون 1994/4 والمادة 34 من اللائحة التنفيذية المعدلة بموجب القرار رقم 2005/1741 الحمولة القصوى للهواء المحيط والمستويات المسموح بها من ملوثات الهواء في الانبعاثات الواردة في الملحقين 5 و 6 على التوالي. ويعرض الجدول التالي حدود جودة الهواء الخارجي.

جدول رقم 1: الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي (ميكروجرام في المتر المكعب)

ملحق 5 معدل بالقرار الوزاري 2012/710					
الحد الأقصى للتركيز (ميكروجرام/متر مكعب)				المنطقة	الملوث
سنة	24 ساعة	8 ساعة	ساعة		
60	150		350	صناعي	ثاني أكسيد الكبريت
---	---	10 ملليجرام/م ³	30 ملليجرام/م ³	حضري	أول أكسيد الكربون
---	---	---	---	صناعي	
80	150	---	300	صناعي	ثاني أكسيد النيتروجين
---	---	120	180	صناعي	الأوزون
125	230	---	---	صناعي	الجسيمات الصلبة العالقة الكلية
70	150	---	---	صناعي	الجسيمات الصلبة أقل من 10 ميكرومتر
50	80	---	---	صناعي	الجسيمات الصلبة أقل من 2.5 ميكرومتر

ويوضح الملحق رقم 6 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 2012/710، الحدود المسموح بها لانبعاثات الملوثات في الهواء من المصادر المختلفة. وتحدد المادة 36 من القانون 1994/4 والمادة 37 من اللائحة التنفيذية المعدلة الحدود القصوى المسموح بها لعوادم المعدات، والمحركات والمركبات المستخدمة ذات الصلة بنطاق المشروع الحالي والتي ترد في الجداول التالية.

جدول رقم 2: وحدات توليد الطاقة

جدول 2 - ملحق 6 معدل بالقرار الوزاري 2012/710				
الحد الأقصى للانبعاثات (ملليجرام/متر مكعب)				نوع الوقود
أكاسيد النيتروجين	ثاني أكسيد الكبريت	أول أكسيد الكربون	الجسيمات الصلبة الكلية	
600	100	150	50	غاز طبيعي

600	400	250	100	السولار
-----	-----	-----	-----	---------

(ب) مستوى الضوضاء

تنص المادة رقم 42 من قانون 2009/9 المعدل لقانون 1994/4 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري 2012/710 على إلزام جميع المؤسسات والافراد بالحفاظ على مستوى شدة الضوضاء الناتجة عن تشغيل الآلات والمصادر المختلفة دون الحدود المسموح بها. ويوضح الملحق 7 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 2012/710 و2015/964 مستويات الضوضاء المسموح بها.

جدول رقم 3: الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة

مدة التعرض (ساعة)	جدول 1 - ملحق 7 معدل بالقرار الوزاري 2012/710	
	الحد الأقصى المقترح لمستوى الضوضاء المكافئة ديسيبل LAeq	تحديد نوع المكان والنشاط
8	85	أماكن العمل (الورش والمصانع وما شابه ذلك) ذات وردية حتى 8 ساعات (للمنشآت التي يتم ترخيصها بدءاً من 2011)
	65	المكاتب الإدارية - حجرات العمل لوحدات الحاسب الآلي أو ما شابه ذلك
	60	حجرات العمل للأنشطة التي تتطلب تركيز ذهني روتيني -الساحات العامة للبنوك-حجرات التحكم في الأنشطة الصناعية - المطاعم والكافتيريا.
	45	المستشفيات والعيادات الطبية، المكتبات العامة، المتاحف، مكاتب البريد، قاعات المحاكم، المساجد ودور العبادة.
	50	المباني السكنية -الفنادق
	35	داخل غرف المعيشة داخل غرف النوم

- يجب ألا يتجاوز مستوى الضوضاء اللحظي خلال فترة العمل 135 ديسيبل.

يتم قياس الضوضاء داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة بمستوي LAeq طبقاً للمواصفات الدولية (Parts 1&2) 1996 ISO / ISO 9612 أو المواصفات المصرية رقم 2836 الجزئين الأول والثاني، ورقم 5525 الصادرة في هذا الشأن.

جدول رقم 4: الحد الأقصى المسموح به لمستوى الضوضاء في المناطق المختلفة

جدول 6 - ملحق 7 معدل بالقرار الوزاري 2012/710		
نوع المنطقة	الحد المسموح به لمستوى الضوضاء المكافئة (أ) بالديسيبل L_{Aeq}	
	نهاراً من (7 صباحاً الي 10 مساءً)	ليلاً من (10 مساءً الي 7 صباحاً)
مناطق ذات حساسية للتعرض للضوضاء	50	40
مناطق سكنية واقعة على طرق عرضها 12 متر فأكثر أو مناطق صناعية ذات صناعات خفيفة وبها بعض الأنشطة الأخرى	70	60
منطقة صناعية ذات صناعات ثقيلة	70	70

المناطق ذات الحساسية للتعرض للضوضاء تشمل المدارس، المستشفيات، المكتبات والحدائق العامة.

ت) إدارة المخلفات

تختص المادة 37 من القانون رقم 1994/4، والمادتين 38 و39 من اللائحة التنفيذية، وكذلك القانون 38 لعام 1967 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1976 بشأن النظافة العامة، بأساليب جمع المخلفات الصلبة ونقلها والتخلص منها بشكل آمن.

كما تنص المواد من 29 إلى 32 من القانون 1994/4 على قواعد للتعامل مع المواد الخطرة وتخزينها، بما في ذلك المخلفات الخطرة. وتنص المادة 33 من القانون 1994/4 على وجوب اتخاذ جميع الاحتياطات عند التعامل مع المواد الخطرة بأي شكل من الأشكال (أي الغازية أو السائلة أو الصلبة).

بينما تتناول المواد من 34 إلى 36 مسؤولية الشركات في ضمان سلامة العمال من المخاطر الكيميائية. وتحدد المواد 26 و31 والقرار الوزاري 2003/211 شروط تخزين المواد القابلة للاشتعال والوقود والمواد الخام والمنتجات والمعدات.

وتنص المادة 36 على وجوب إخطار العمال بالتعليمات الخطية أو الشفوية للأخطار المتعلقة بالمواد الكيميائية التي يتعاملون معها؛ كما ينبغي تدريبهم على إجراءات التخلص الآمن والسليم.

ث) بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية

تحدد المواد 43-45 من القانون 1994/4، متطلبات بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية والتي تشمل نوعية الهواء، وشدة الضوضاء، والإجهاد الحراري، وتوفير تدابير الحماية للعمال والتي تنطبق على طاقم العمل الذي سيشترك في أنشطة البناء.

وكما يحدد قانون العمل رقم 2003/12 والكتاب الخامس متطلبات بيئة العمل بشأن السلامة والصحة المهنية وضمن سلامة بيئة العمل. كما يتناول القانون توفير معدات الحماية للعاملين وخطط مكافحة الحرائق/الاستجابة للطوارئ.

وتعرض الجداول التالي الجوانب البيئية التي يتعين مراعاتها في مكان العمل والتي تشمل التهوية ودرجة الحرارة والصحة والسلامة.

جدول رقم 5: الحدود القصوى للانبعاثات في هواء بيئة العمل (ملليجرام/م3)

جدول 1 - ملحق 8 معدل بالقرار الوزاري 2011/1095			
ملاحظات	قيم الحدود القصوى		الملوثات
	الحد السقي	متوسط التركيز خلال 8 ساعات	
---	---	3	جسيمات مستنشقة
---	---	10	الجسيمات الكلية العالقة

جدول رقم 6: الحدود القصوى للتعرض للحرارة المسموح بها في بيئة العمل وفقاً لنظام العمل

جدول 1 - ملحق 9 معدل بالقرار الوزاري 2011/1095			
الوظة الحرارية (درجة مئوية، م°)			نظام العمل والراحة كل ساعة
عمل شاق	عمل متوسط المشقة	عمل خفيف	
25	26.7	30	عمل مستمر
25.9	28	30.6	75% عمل، 25% راحة
27.9	29.4	31.4	50% عمل، 50% راحة
30	31.1	32.2	25% عمل، 75% راحة

جدول رقم 7: توصيف العمل

جدول 2 - ملحق 9 معدل بالقرار الوزاري 2011/1095	
توصيف العمل	توصيف النشاط الجسماني
(حركة جسم بسيطة) الأعمال الإدارية والأعمال المكتبية - غسيل الأطباق والأواني - الخياطة - العمل على الماكينات واقفا أو جالسا ...	1- عمل خفيف
(حركة جسم متوسطة) الكنس - الطبخ - التنظيف - صناعة الأحذية - استعمال أدوات الفك والتركيب والمشي - أعمال الحدائق - قيادة السيارات - قيادة الجرارات والحاصدات ...	2- عمل متوسط
(حركة جسم عنيفة)	3- عمل شاق

التجديف - الحدادة - السباكة - ركوب الخيل - الجري ولعب الكرة - صعود السلالم بسرعة واحمال - المشي السريع بأحمال - اعمال الحفر والتحميل - تسلق أبراج الكهرباء - التفريز - العمل اليدوي في الحقل - أعمال البناء - قيادة المعدات الثقيلة ...

علما بأن هذه المعايير للشخص السليم المتأقلم في حالة عدم وجود معروضات أخرى (كيميائية، فيزيائية، ...)

ج) القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة

ويختص قرار وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية رقم 2000/44 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 1962/93 في شأن صرف المخلفات السائلة. وتحدد المادة 14 على المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المخلفات السائلة التي يرخّص بصرفها في شبكات الصرف الصحي العامة.

جدول رقم 8: الحدود القصوى المسموح بها لتصريف مياه الصرف الصحي في شبكة الصرف الصحي والشبكة العامة

المعامل	جزء في المليون مالم ينص على خلاف ذلك
درجة الحرارة	بحد اقصى 43 درجة مئوية
PH	6-9.5
الاكسجين البيولوجي	600
الاكسجين الكيميائي	1100
المواد العالقة	800
زيوت التشحيم	100
كبريتيدات ذائبة	10
النيتروجين الكلي	100
الفسفور الكلي	25
السيانيد	0.2
الفينول	0.05
الكروم السداسي	0.5
الكاديوم	0.2
الرصاص	10
الزئبق	0.2
الفضة	0.5
النحاس	1.5
النيكل	1
القصدير	2
الزرنيخ	2

المعامل	جزء في المليون مالم ينص على خلاف ذلك
البورون	1


4 وصف البيئة المحيطة

4.1 الوضع البيئي

4.1.1 المناخ¹

درجة الحرارة

يقع المشروع المقترح بمنطقة ميناء دمياط التي تتبع محافظة دمياط. أدنى درجة حرارة في دمياط تسجل في شهر يناير وهي 7 درجة مئوية في المتوسط ، بينما أقصى درجة حرارة تسجل في شهر يوليو وهي 36 درجة مئوية . يعرض الجدول التالي تفاصيل درجات الحرارة بدمياط.²



شكل 1-4: درجات الحرارة في دمياط


الرياح³

تتراوح متوسط سرعة الرياح في دمياط في معظم أوقات السنة 11.7 ميل/ساعة. طبقا لما هو موضح بالشكل التالي، تأتي معظم مصادر الرياح من اتجاه الشمال الغربي في الصيف والربيع والخريف، بينما أثناء فصل الشتاء تهب الرياح عادةً من اتجاه الجنوب الغربي.

¹ <https://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=601777&cityname=Damietta-Egypt>

² https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/damietta_egypt_358048


³ Damietta Climate, Weather By Month, Average Temperature (Egypt) - Weather Spark



شكل 2-4: اتجاه الرياح الأكثر شيوعاً بمنطقة دمياط (الشمال الغربي)

الأمطار

يكون شهر يناير -في المتوسط- هو الشهر الأكثر في معدلات تساقط الأمطار، بمعدل أمطار 28,6 ملم، في حين، تكون الأشهر الأقل من حيث معدلات تساقط الأمطار في المتوسط هي شهري يوليو وأغسطس بمتوسط 0 ملم. يوجد متوسط 37,5 يوماً من تساقط الأمطار، ويحدث معظم تساقط الأمطار في شهر يناير بمعدل 8,9 يوماً، في حين يحدث أقل تساقط للأمطار في شهر يوليو بمعدل 0,0 يوماً.



شكل 3-4: الكميات الشهرية لسقوط الأمطار

يكون متوسط القيم الشهرية للرطوبة النسبية متشابهًا نسبيًا طوال العام، ويكون المتوسط السنوي للرطوبة النسبية اليومية في نطاق (65-75%)، وهي قيم مرتفعة بعض الشيء، وذلك بسبب قرب دمياط من البحر الأبيض المتوسط⁴.

4.1.2 الضوضاء في الموقع

تم قياس مستويات الضوضاء لمدة 8 ساعات بجوار الأراضي المخصصة للمستودعين وفي موقع آخر خارج الميناء لمدة 24 ساعة. فيما يلي إحدائيات المواقع التي تمت بها القياسات وهي ايضا موضحة على خريطة (شكل 4-4).

جدول رقم 9: إحدائيات مواقع قياسات الضوضاء

وصف الموقع	خط العرض	خط الطول
الموقع الأول لقياس الضوضاء - بجوار الأراضي المخصصة لبناء المستودعين	31°26'40.19"N	31°46'28.21"E
الموقع الثاني لقياس الضوضاء - منطقة سكنية خارج الميناء	31°26'51.66"N	31°46'39.16"E

تم استخدام الجهاز التالي لإجراء القياسات.

- جهاز قياس مستوى الضوضاء المكافئة كاسيلا B620

⁴ <https://www.weatherbase.com/weather/weather.php?s=601777&cityname=Damietta-Egypt>

وفيما يلي الصور التي تم التقاطها للأجهزة بالموقع.



الموقع الثاني



الموقع الأول

شكل 4-4: صور لمواقع قياسات الضوضاء

يعرض الجدول التالي نتائج القياسات.

جدول رقم 10: نتائج قياسات الضوضاء - الموقع الأول (8 ساعات)

الحدود المسموح بها بالديسيبل محليا (dBA) LAeq	مستوى الصوت المكافئ بالديسيبل لكل ساعة	الوقت
85	65.1	9:30am
	63.4	10:30
	71.3	11:30
	64.3	12:30pm
	69.7	1:30
	66.5	2:30
	70.3	3:30
	67.8	4:30

جدول رقم 11: نتائج قياسات الضوضاء - الموقع الثاني (24 ساعة)

الحدود المسموح بها بالديسيبل محليا (dBA) LAeq	مستوى الصوت المكافئ بالديسيبل لكل ساعة	الوقت
70	71.5	9:00am
	68.2	10:00
	69.1	11:00

66.5	12:00am
70.3	1:00
67.4	2:00
71.5	3:00
72.3	4:00
66.8	5:00
65.4	6:00
69.3	7:00
63.2	8:00
60.8	9:00
64.7	10:00
60.3	11:00
58.7	12:00am
61.8	1:00
57.5	2:00
59.4	3:00
61.3	4:00
62.7	5:00
71.8	6:00
68.8	7:00
70.6	8:00

تظهر النتائج أن الضوضاء الحالية خارج و داخل ارض المستودع لا تتخطى مستوي الضوضاء المسموح به في سواء في بيئة العمل أو في المناطق الصناعية بشكل عام.

4.1.3 نوعية الهواء في موقع المشروع

تم أيضا قياس جودة الهواء المحيط لمدة 8 ساعات و 24 ساعة في نفس المواقع التي تمت بها قياسات الضوضاء .

وكانت الاجهزة التالية هي المستخدمة لإجراء قياسات الهواء .

- محلل غاز ثاني أكسيد الكبريت SO₂ ثرمو 43
- محلل غاز أكاسيد النيتروجين NO_x ثرمو 42
- محلل غاز أول أكسيد الكربون CO ثرمو 48
- جهاز قياس تركيز الجسيمات الصدرية air metrics
- جهاز قياس تركيز الأتربة الكلية والعالقة air metrics

تعرض الجداول الآتية نتائج القياسات للعناصر الآتية:

- أول أكسيد الكربون (CO)
- ثاني أكسيد الكبريت (SO₂)
- ثاني أكسيد النيتروجين (NO₂)
- الجسيمات الصدرية (PM₁₀)

• الجسيمات الكلية العالقة (T.S.P)

جدول رقم 12: نتائج المتوسط اليومي لكل الملوثات (ميكروجرام/م³) بالموقع الأول - داخل ارض المستودع (8 ساعات)

T.S.P	PM10	CO (مجم/م ³)	SO ₂	NO ₂	الوقت
11.2	17.3	2.3	30.2	25.2	9:30am
		2.3	28.8	21.9	10:30
		2.2	26.8	16.8	11:30
		2.2	28	21.5	12:30
		2.3	28.8	22.8	1:30
		2.1	23.7	15.1	2:30
		2.2	25.6	18.2	3:30
		2.3	30.5	19.1	4:30
		2.2	27.8	20.07	متوسط الـ 8 ساعات
10,000	3,000	290 (مجم/م ³)	5,200	5,600	الحدود المسموح بها (ميكروجرام/م ³)

ويعرض الجدول التالي نتائج الموقع الثاني لذات العناصر.

جدول رقم 13: نتائج المتوسط اليومي لكل لملوثات الهواء الخارجي (ميكروجرام/م³) بالموقع الثاني - خارج ارض المستودع (24 ساعة)

T.S.P	PM10	CO (مجم/م ³)	SO ₂	NO ₂	الوقت
71.5	58.7	2.7	63.1	39.8	9:00
		3.2	72.5	45.7	10:00
		3	59.4	29.9	11:00
		3	60.8	33.2	12:pm
		3.1	64.8	36.5	1:00
		3.1	69.4	39.8	2:00
		3.2	66.2	37.9	3:00
		2.8	61.1	32.6	4:00
		3	65.4	34.3	5:00
		3.3	73.7	38.2	6:00

		3.1	59.1	32.4	7:00
		3	56.8	29.3	8:00
		3.3	73.4	42.1	9:00
		3.5	72	39.2	10:00
		3.1	55.1	32.2	11:00
		3.2	51.7	28.5	12:am
		3	45.4	21.9	1:00
		3.1	52	28.1	2:00
		3	48.2	26.2	3:00
		3.1	61.4	29.7	4:00
		2.8	47.7	24.1	5:00
		3.1	58	30.5	6:00
		3.2	65.4	40.4	7:00
		3.6	78.2	48.2	8:00
		4.25	63.14	39.36	المتوسط
230	150	10 mg/m ³	125	150	الحدود المسموح بها (ميكروجرام/م ³)


تشير النتائج إلى أن النسب الحالية للملوثات في منطقة المشروع - داخل الميناء وخارجه - متوافقة مع الحدود القصوى المسموح بها طبقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والخاص بحماية البيئة وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

4.1.4 النشاط الزلزالي

تبين بمراجعة الخرائط الزلزالية لمصر أن منطقة المشروع المقترح آمنة من الزلازل. المناطق الواقعة في شمال شرق مصر يمكن أن تكون نشطة زلزالياً. ويمكن تقسيم مناطق الزلزال إلى أربع مناطق درجات رئيسية على النحو التالي:

- المنطقة 1، لا توجد منطقة ضرر حيث تكون شدة الزلزال على مقياس III (MM) Mercalli Magnitude.
- المنطقة 2، منطقة الضرر الطفيف، وتغطي الشدة IV و V على مقياس MM.
- المنطقة 3، منطقة الضرر المتوسط، حيث تكون الشدة في النطاق VI-VII.
- المنطقة 4، منطقة الضرر الكبرى، بقوة VIII وأكثر.

يقع المشروع في منطقة الأضرار الطفيفة، أي المنطقة 2 (باللون الأصفر على الخريطة التالية)



شكل 4-5 : الأماكن المعرضة للزلازل في مصر

4.1.5 البيئة المائية

المياه السطحية

أقرب مسطح مائي لموقع المخازن المقترحة هو البحر المتوسط ولكن غير ذلك لا توجد أي مياه سطحية في منطقة تأثير المشروع المباشرة.

المياه الجوفية

منسوب المياه الجوفية في دمياط مرتفع نسبياً وقد يصل في بعض المناطق في المحافظة إلى 1.5 متر تحت سطح الأرض.⁵

4.1.6 البيئة والتنوع الحيوي

طبيعة منطقة الدراسة لا تدعم أي وجود حيواني أو نباتي نظراً لكونها منطقة مصانع ومخازن.

التوصيف البيئي لمحافظة دمياط – جهاز شئون البيئة⁵

4.2 البيئة الاجتماعية

4.2.1 الخصائص السكانية

بحلول عام 2019، بلغ عدد السكان بمحافظة دمياط حوالي 1,539,075 وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يعيش حوالي 60.63% من السكان بالمناطق الريفية (972,922) مقابل 39% بالمناطق الحضرية حتى عام 2018، بينما يصل معدل النمو السكاني لكليهما إلى 1.8%. تتركز الكثافة السكانية الأعلى في مدينة دمياط التي بلغ عدد سكانها عام 2018 634,839 شخص.

4.2.2 التعليم

عام 2017، سجلت محافظة دمياط أقل معدلات الأمية على مستوى محافظات مصر السفلى⁶. عام 2015، تم تقدير عدد الأميين المتوقع محو أميتهم بحوالي 18,807 من إجمالي سكان الريف والحضر. أما عام 2017، بلغ عدد الأميين الذين تعلموا مهارات القراءة والكتابة 9,289 (ذكوراً وإناثاً)⁷. يوضح الجدول التالي عدد ونسب القوى العاملة (عشر سنوات فأكثر) بحسب مستوى التعليم والنوع بمحافظة دمياط عام 2017.

الحالة التعليمية (%)										
المنطقة	أمية	يقرأ ويكتب	محو أمية	تربية فكرية	أقل من متوسط	متوسط	فوق المتوسط	جامعي	فوق الجامعي	الإجمالي
محافظة دمياط	20.23	12.53	0.82	0.53	19.70	31.4	3.20	11.30	0.4	100

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء - الكتاب الإحصائي السنوي - السكان 2017

يتضح من بيانات الجدول السابق أن التعليم المتوسط هو التعليم السائد في محافظة دمياط حيث بلغت نسبته 31.4% يليه الأمية التي بلغت نسبتها 20.23%.

يعرض الجدول التالي عدد المنشآت التعليمية في مدينة دمياط

عدد المنشآت						المنطقة
معاهد عليا	التعليم الثانوي العام	كليات	إعدادي	التعليم الثانوي الفني	ابتدائي	
4	50	10	199	56	319	محافظة دمياط

المصدر: إحصاءات الموقع الرسمي لمحافظة دمياط 2018

⁶ الكتاب الإحصائي السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2017.

⁷ الكتاب الإحصائي السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2017.

4.2.3 الملامح الاقتصادية

4.2.3.1 وضع العمل

عام 2018، بلغت قوة العمل على مستوى محافظة دمياط 442 ألف نسمة، من بينهم 395 ألف مشارك بقوة العمل في مقابل 47 ألف من العاطلين.

يوضح الجدول الملامح الأساسية لسوق العمل بمحافظة دمياط

القيمة	البند
442	إجمالي قوة العمل (ألف نسمة)
395	عدد الأفراد العاملين (ألف نسمة)
47	عدد العاطلين (ألف نسمة)
34.3	قوة العمل (% من السكان)
10.6	معدل البطالة (%)
4.8	معدل البطالة لحاملي المؤهل الجامعي وفوق الجامعي (%)
39	معدل البطالة لذوي المؤهل المتوسط وفوق المتوسط (%)

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لأبحاث القوى العاملة لعام 2019، الموقع الرسمي لمحافظة دمياط أحدث الإحصائيات 2018.

تتميز محافظة دمياط بتعدد أنشطتها الاقتصادية مثل قطاع الزراعة، السياحة والتجارة، إلا أنه دائماً ما يتم وصفها كعاصمة لصناعة الأثاث في مصر، بالإضافة لشهرتها بصناعة الحلوى، منتجات الألبان، بناء السفن والصيد. الجدول الآتي يمثل توزيع الأنشطة الاقتصادية بمحافظة دمياط.

المنشآت الصناعية		المنشآت المسجلة		عدد العاملين
مدينة دمياط الجديدة	محافظة دمياط	مدينة دمياط الجديدة	محافظة دمياط	
604	1350	24	15	الكيمويات والبتروكيماويات
678	257	26	21	مواد البناء وحراريات
335	50	26	9	صناعات معدنية
379	1005	6	36	صناعات هندسية

المنشآت الصناعية		المنشآت المسجلة		عدد العاملين
مدينة دمياط الجديدة	محافظة دمياط	مدينة دمياط الجديدة	محافظة دمياط	
1936	2760	159	100	منتجات أخشاب
178	4110	11	20	الغزل والنسيج
125	127	3	8	صناعات ورقية
1810	1383	63	87	صناعات غذائية
943	-	44	-	صناعات بلاستيكية
604	1687	154	258	صناعات أخرى
13201	12729	516	554	إجمالي المنشآت الصناعية
-	30935	-	22794	إجمالي عدد الورش الحرفية

المصدر: إحصاءات الموقع الرسمي لمحافظة دمياط 2018. مركز معلومات مجلس مدينة دمياط الجديدة 2019.

4.2.4 البنية الأساسية المتاحة

يعرض الجدول التالي نسبة الأسر المتصلة بمرافق البنية الأساسية في محافظة دمياط وفقاً لتعداد 2018

المنطقة	المياه (%)	الكهرباء (%)	الصرف الصحي (%)
محافظة دمياط	100	100	69

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء - مصر في أرقام 2021

يتضح من بيانات الجدول السابق أن معظم سكان محافظة دمياط يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الوصول إلى شبكة الصرف الصحي (69%) والكهرباء (100%) ومياه الشرب حيث 100% يحصلون على مياه الشرب في المنطقة.

4.2.5 الصحة

هناك 233 من مراكز تقديم الرعاية الصحية منوعة بين مستشفيات عامة ومركزية، مستشفيات متخصصة، وحدات طب الأسرة بالمدن والقرى، بالإضافة إلى مراكز تنظيم الأسرة. وكما هو موضح بالجدول التالي، هناك أيضاً 62 سيارة إسعاف، حيث أن هناك نقطة إسعاف واحدة لكل 20 ألف نسمة. يتوفر بمحافظة دمياط 2009 طبيب يقدمون خدمات الرعاية الصحية لسكان المحافظة. يقوم 98% من النساء بالمحافظة، بالتردد على مراكز تنظيم الأسرة بصفة مستمرة، ما يمكن أن يعكس مستوى عالٍ من الوعي.

أما مدينة دمياط الجديدة، فتضم عدد 2 مستشفى (تعليمي وعسكري) بإجمالي عدد 441 من الأسرة، بالإضافة إلى مركز طبي عام و6 مستشفيات متخصصة.

5 تقييم التأثيرات البيئية للمشروع

5.1 منهجية التقييم

سوف تكون أهمية الآثار المحددة معتمدة على مؤشر الأثر الرئيسي وحساسية المستقبل.

مؤشر الأثر الرئيسي يعتمد على العناصر الآتية:

- حجم الأثر: ويصف حجم المورد (أو المستقبل) المحتمل تأثره بالنشاط.
- الحد المكاني: المساحة الجغرافية التي يتم فيها التعرض للأثر.
- مدة الأثر: المدة الزمنية التي سوف يتم خلالها التعرض للأثر. قد يوجد الأثر فقط فترة وجود النشاط أو الأعمال، أو قد يستمر لمدة أطول بعد توقف النشاط، وفي كلتا الحالتين، قد يتم اعتباره الوقت الذي يحتاجه المستقبل للتعافي من الأثر.

سوف يتم تحديد مؤشر الأثر الرئيسي من خلال تقييم كل معيار من المعايير السابقة.

يتم إعطاء حجم الأثر أحد التقييمات الآتية:

- منخفض جداً (1): يتأثر جزء قليل جداً من المستقبل.
- منخفض (2): يتأثر جزء قليل من المستقبل.
- متوسط (3): يتأثر جزء متوسط من المستقبل.
- مرتفع (4): يتأثر جزء كبير من المستقبل.
- مرتفع جداً (5): يتأثر جزء كبير جداً من المستقبل.

يتم إعطاء الحد المكاني أحد التقييمات الآتية:

- لا يوجد تأثير (0): لا يوجد تأثير.
- منخفض جداً (1): الأثر محلي في منطقة النشاط المباشرة.
- منخفض (2): الأثر محلي في منطقة الدراسة.
- متوسط (3): الأثر على الصعيد الإقليمي.
- مرتفع (4): الأثر على الصعيد الوطني.
- مرتفع جداً (5): الأثر على الصعيد العالمي.

توصف مدة الأثر بإحدى التقييمات الآتية:

- لا يوجد تأثير (0): لا يوجد تأثير.
- منخفضة جداً (1): أقل من سنة.
- منخفضة (2): سنة إلى خمس سنوات.

- متوسطة (3): خمس إلى عشر سنوات.
- مرتفعة (4): أكثر من عشر سنوات.
- مرتفعة جداً (5): غير قابل للتخفيف.

ولذلك، سوف يتم تقييم الأهمية النسبية لكل معيار، على مقياس من صفر إلى خمسة، كما هو موضح في الجدول التالي
مؤشر الأثر الرئيسي هو المتوسط الذي يتم قياسه لحجم الأثر والحد المكاني ومدة الأثر. يكون لحجم الأثر ضعف أهمية الحد المكاني ومدة الأثر.

جدول رقم 14: مؤشر الأثر الرئيسي

مؤشر الأثر الرئيسي	لا يوجد	منخفض جداً	منخفض	متوسط	مرتفع	مرتفع جداً
مقدار/حجم الأثر	0	1	2	3	4	5
الحد المكاني	0	1	2	3	4	5
مدة الأثر	0	1	2	3	4	5

تصنيف المستقبل: يعتمد على العلاقة بين أنشطة المشروع والبيئة الحالية (المستقبل). ويتم تقييم ذلك وفقاً لتعرض المستقبل للخطر، بما في ذلك السكان والبيئة المحيطة. للتوضيح، إذا تم استيعاب التأثير على مستقبل ما بسرعة أكبر وتم تخفيفه بسهولة، يكون أقل حساسية. ومن ناحية أخرى، إذا كان الأثر أكثر صعوبة في تخفيفه، ولا يمكن للسكان و/أو البيئة استيعابه، يصبح أكثر حساسيةً ويتطلب خطة إدارة واضحة.
يتم تقييم حساسية المستقبل على النحو الآتي:

- حساسية منخفضة: قدرة عالية على استيعاب/تخفيف الأثر
- حساسية متوسطة: قدرة محدودة على استيعاب/تخفيف الأثر
- حساسية عالية: لا توجد قدرة على استيعاب/تخفيف الأثر

أهمية الأثر: أهمية الأثر النهائية هي نتيجة جمع مؤشر الأثر الرئيسي وتصنيف المستقبل، كما هو موضح في جدول رقم 15.

جدول رقم 15: أهمية الأثر

مؤشر الأثر الرئيسي						تصنيف المستقبل
مرتفع جداً	مرتفع	متوسط	منخفض	منخفض جداً	لا يوجد	
عالي الأهمية	متوسط الأهمية	ضئيل الأهمية	غير ذو دلالة	غير ذو دلالة	غير ذو دلالة	منخفض
عالي الأهمية	عالي الأهمية	متوسط الأهمية	ضئيل الأهمية	غير ذو دلالة	غير ذو دلالة	متوسط

مرتفع	غير ذو دلالة	ضئيل الاهمية	متوسط الاهمية	عالي الاهمية	عالي الاهمية	عالي الاهمية
-------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

إذا تم تصنيف أثر ما على أنه ضئيل، أو متوسط، أو عالي الأهمية، فإنه يتم اقتراح إجراءات تخفيف للتخلص من الأثر، أو عند عدم إمكانية ذلك، تقليل تأثيره.

5.2 التأثيرات البيئية السلبية للمشروع اثناء مرحلة الإنشاء

أهمية الأثر	وصف التأثيرات المحتملة	الأثر المحتمل	الجوانب البيئية او الاجتماعية
متوسط الاهمية	<ul style="list-style-type: none"> من المحتمل أن تتولد انبعاثات ترابية نتيجة أنشطة الحفر والردم ولكن التأثير سوف يقتصر على الأراضي المحيطة ولن يمتد إلى أي مناطق سكنية. كما ان تخزين مواد البناء القابلة للتطاير دون تغطيتها قد يتسبب في انتشار الأتربة خاصة وإن كانت الرياح شديدة. من المتوقع أن ينتج بعض الانبعاثات الغازية من تشغيل المعدات الثقيلة كاللواذر والشاحنات والحفارات و استخدام الدهانات مما يؤدي الى تكون انبعاثات عضوية متطايرة (VOCs). 	<p>تولد انبعاثات الأتربة</p> <p>تولد انبعاثات غازية</p>	جودة الهواء
ضئيل الاهمية	<ul style="list-style-type: none"> تشغيل معدات الإنشاء مثل الحفارات والرافعات واللواذر وشاحنات النقل ينتج عنه ارتفاع بمستويات الضوضاء ولكن نظرا لوجود المشروع داخل منطقة ميناء دمياط، لن يكون هناك أي تأثير على المناطق السكنية المحيطة. المستقبل الرئيسي للضوضاء أثناء مرحلة الإنشاء هم العاملين بالموقع. 	ارتفاع مستوى الضوضاء نتيجة أعمال الإنشاء	الضوضاء
غير ذو دلالة		لن تؤثر أنشطة المشروع على أي مسطحات مائية.	المياه السطحية
ضئيل الاهمية	<ul style="list-style-type: none"> قد تتلوث التربة نتيجة حدوث انسكابات عرضية للزيوت والدهانات المستخدمة أثناء مرحلة الإنشاء . كما من المتوقع أن يكون هناك آثار سلبية على التربة نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات المتولدة عن المشروع خاصة الخطرة منها كعلب الدهان الفارغة أو الأقمشة الملوثة بالزيوت. 	تلوث التربة نتيجة الانسكابات العرضية	التربة والمياه الجوفية

أهمية الأثر	وصف التأثيرات المحتملة	الأثر المحتمل	الجوانب البيئية او الاجتماعية
غير ذو دلالة		ليس هناك أي وجود نباتي أو حيواني بمنطقة المشروع.	البيئة الحيوانية والنباتية
ضئيل الاهمية		<p>من المتوقع أن تتولد أنواع عديدة من المخلفات أثناء مرحلة الإنشاء ويمكن تصنيفها كالاتي:</p> <p>مخلفات سائلة</p> <ul style="list-style-type: none"> • الصرف الصحي الأدمي نتيجة وجود عمالة في الموقع ولن تكون الزيادة ملحوظة وبإمكان مرافق هيئة ميناء دمياط تحملها. <p>مخلفات صلبة غير خطرة</p> <ul style="list-style-type: none"> • المخلفات العامة/البلدية (والتي تحتوي على مخلفات عضوية) نتيجة الاستخدامات اليومية للعمال • مواد التغليف الناتجة المعدات الجديدة التي سيتم شرائها وتركيبها وهي عبارة عن مخلفات ورقية وبلاستيكية • مخلفات البناء مثل كتل الخرسانة او الأسمنت ونواتج الحفر والشكاير الفارغة <p>مخلفات خطرة</p> <ul style="list-style-type: none"> • علب الدهانات الفارغة • التربة الملوثة نتيجة تسرب الزيوت أو مادة كيميائية أخرى تستخدم أثناء الإنشاء . • سوء إدارة هذه المخلفات يؤدي إلى تلوث التربة والهواء وبيئة العمل بشكل عام والبيئة المحيطة في حالة التخلص من المخلفات في أماكن غير مخصصة. <p>بالنسبة للمخلفات العضوية، تراكمها يشجع على تكاثر البكتيريا والجراثيم والقوارض.</p>	المخلفات

أهمية الأثر	وصف التأثيرات المحتملة	الأثر المحتمل	الجوانب البيئية او الاجتماعية
عالي الاهمية		<p>أعمال الإنشاء للمستودعات من المتوقع أن تصاحبها الأخطار التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حوادث المعدات الثقيلة • العمل على ارتفاعات • التعرض لنسب عالية من الضوضاء وملوثات الهواء • السقوط في مناطق الحفر • التعرض للصدع الكهربائي في حال استخدام الأدوات الكهربائية اليدوية 	الصحة والسلامة المهنية
غير ذو دلالة		تأثيرات المشروع لن تمتد إلى المناطق السكنية المجاورة حيث أن جميع الأعمال ستكون داخل حدود الميناء وهناك سور يفصل الميناء عن المنطقة المحيطة.	سلامة المجتمع
غير ذو دلالة		العمالة في هذا المشروع متوقع أن تكون محلية من مدينة دمياط وبالتالي التأثيرات السلبية المتعلقة بتدفق العمالة لن تنطبق على هذا المشروع.	تدفق العمالة

5.3 التأثيرات البيئية السلبية للمشروع اثناء مرحلة التشغيل

أهمية الأثر	وصف التأثيرات المحتملة	الأثر المحتمل	الجوانب البيئية او الاجتماعية
ضئيل الاهمية	<ul style="list-style-type: none"> • لن تتسبب حركة المعدات أثناء مرحلة التشغيل حيث أن أرضيات المستودعين ستكون خرسانية او أسمنتية كما أن الطرق المحيطة المؤدية إلى المستودعين ستكون معبدة أو مخطط أن يتم رصفها بالأسفلت. 	<p>تولد انبعاثات الأتربة</p> <p>تولد انبعاثات غازية</p>	جودة الهواء

أهمية الأثر	وصف التأثيرات المحتملة	الأثر المحتمل	الجوانب البيئية او الاجتماعية
	<ul style="list-style-type: none"> أما الانبعاثات الغازية (أول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت والجسيمات العالقة)، سوف تكون ضئيلة و تتولد بالأساس من حركة العربات (اللودر والشاحنات) اثناء الشحن و التفريغ للبضائع، أما نظام نواقل الحركة للمواد داخل المستودع (electric belt conveyor) هو نظام كهربائي لن ينتج عن تشغيله الانبعاثات الهوائية. بالنسبة لهواء بيئة العمل الداخلية للمستودع، من المتوقع أن يتولد غبار تداول الحبوب. 		
ضئيل الاهمية	تأثير الضوضاء سيكون على العاملين بالمستودعات ويمتد إلى المخازن أو الورش المجاورة ولكن لن تصل الضوضاء إلى أي مناطق سكنية خارج الميناء.	ارتفاع مستوى الضوضاء داخل المستودع	الضوضاء
غير ذو دلالة	لن يؤثر تشغيل المستودعات على أي مسطحات مائية.		المياه السطحية
ضئيل الاهمية	<ul style="list-style-type: none"> جميع مراحل عملية الشحن و التفريغ في أماكن أرضيتها خرسانية أو أسمنتية وبالتالي فإن احتمالية وصول أي انسكابات إلى التربة أو المياه الجوفية ضئيلة جدا. 	تلوث التربة نتيجة الانسكابات العرضية	التربة والمياه الجوفية
غير ذو دلالة	ليس هناك وجود نباتي أو حيواني يذكر في منطقة المشروع.		البيئة الحيوانية والنباتية
ضئيل الاهمية	<p>من المتوقع أن تتولد أنواع عديدة من المخلفات أثناء مرحلة التشغيل ويمكن تصنيفها كالآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ينتج عن تشغيل المستودعات والاستهلاك اليومي للعمال مخلفات بلدية. عدم تخزين هذه المخلفات بشكل صحيح، خاصة قد يؤدي إلى صعوبة في جمعها والتخلص منها. 		المخلفات

أهمية الأثر	وصف التأثيرات المحتملة	الأثر المحتمل	الجوانب البيئية أو الاجتماعية
		<ul style="list-style-type: none"> • يترتب على أعمال التنظيف بالمستودع تولد بعض الاتربة (قد تكون عضوية نتيجة الاختلاط بالحبوب) نتيجة الغسيل الجاف للمستودع باستخدام الضاغط الهوائي. 	
عالي الأهمية		<p>تتضمن المخاطر ذات الصلة بتشغيل المستودع الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • حوادث المعدات الثقيلة • التعرض لنسب عالية من الضوضاء وملوثات الهواء 	الصحة والسلامة المهنية
غير ذو دلالة		أنشطة التشغيل لن تؤثر على المناطق السكنية المجاورة حيث أنها ستكون داخل حدود الميناء وهناك سور يفصل الميناء عن المنطقة المحيطة.	سلامة المجتمع
غير ذو دلالة		العمالة الدائمة أثناء التشغيل متوقع أن تكون محلية من مدينة دمياط وبالتالي لا يوجد تأثيرات سلبية ذات صلة بتدفق العمالة.	تدفق العمالة
غير ذو دلالة		سوف يزداد عدد الشاحنات التي تدخل وتخرج من الميناء نظرا لأن إضافة مستودعات جديدة يعني زيادة حجم البضائع التي يتم تداولها. ولكن ليس من المتوقع أن يسبب ذلك أي تأثير مروري سواء على الطريق الرئيسي خارج الميناء أو على الطرق الداخلية للميناء	الحركة المرورية

6 خطة الإدارة البيئية

6.1 مرحلة الإنشاء

وسائل الإشراف	مسئولية الإشراف المباشر	مسئولية التنفيذ	إجراءات التخفيف المقترحة	النشاط الرئيسي المتسبب في التأثير	التأثير المحتمل
<ul style="list-style-type: none"> الإشراف الميداني متابعة تنفيذ خطة صيانة المعدات 	مقاوم الإنشاء و هيئة ميناء دمياط	مقاوم الإنشاء	<ul style="list-style-type: none"> تغطية المواد القابلة للتطاير أثناء التخزين. عمل وتنفيذ برنامج صيانة للمركبات والمعدات المستخدمة بالموقع والإصلاح الفوري للمركبات ذات دخان العادم المرئي. تخزين نواتج الحفر داخل منطقة مسورة أو تغطيتها إلى حين التخلص منها. نقل مخلفات/نواتج الحفر بواسطة مركبات مرخصة ومجهزة بشكل كافي ومزودة بصندوق خاص مناسب أو بغطاء لمنع تطاير المخلفات أو الحطام الخفيف في الهواء أو سقوطها في الطريق. التأكد من أن المعدات والمركبات لا يتم تشغيلها بدون داع للحد من الانبعاثات الغازية والعوادم الناتجة عن المحركات. التأكد من وجود تهوية كافية (فتحات تهوية) أثناء أعمال الدهانات لتقليل نسبة المواد المتطايرة الناتجة عن الدهانات. 	حركة الشاحنات وأعمال الحفر والتسوية وأعمال البناء	جودة الهواء (انبعاثات ترابية وغازية ومواد عضوية متطايرة)
<ul style="list-style-type: none"> الإشراف الميداني متابعة تنفيذ خطة صيانة المعدات 	مقاوم الإنشاء و هيئة ميناء دمياط	مقاوم الإنشاء	<ul style="list-style-type: none"> الاستخدام الفعال للمعدات الثقيلة وعدم استخدامها إن لم يكن هناك ضرورة لذلك الصيانة الدورية لجميع المعدات والمركبات. 	حركة الشاحنات والمعدات وأعمال الحفر والتسوية وأعمال البناء	الضوضاء
<ul style="list-style-type: none"> الإشراف الميداني متابعة تنفيذ خطة صيانة المعدات 	مقاوم الإنشاء و هيئة ميناء دمياط	مقاوم الإنشاء	<ul style="list-style-type: none"> الالتزام بخطة صيانة المعدات لمنع أي تسريبات. في حالة حدوث أي تسريب، يجب إزالة التربة الملوثة ووضعها في أكياس بلاستيك والتخلص منها مع المخلفات الخطرة. 	التخزين المؤقت للزيوت وجميع الأنشطة التي تعتمد على المعدات الثقيلة	تلوث التربة

التأثير المحتمل	النشاط الرئيسي المتسبب في التأثير	إجراءات التخفيف المقترحة	مسئولية التنفيذ	مسئولية الإشراف المباشر	وسائل الإشراف
تولد المخلفات	جميع أعمال الإنشاء	<ul style="list-style-type: none"> • تخصيص مساحة بالموقع لتخزين المخلفات • تصميم نظام الفصل من المنبع وتخصيص صندوق لكل من الأنواع التالية كحد أدنى. <ul style="list-style-type: none"> ○ خردة الخشب ○ خردة الحديد ○ البلاستيك ○ المخلفات الورقية ومواد التغليف ○ المخلفات البلدية ○ المخلفات الخطرة • يمكن تخزين خردة الخشب والحديد على الأرض شرط وضع علامات تعريفية توضح نوع المخلفات التي يجب تخزينها بكل منطقة. • تغطية صناديق المخلفات البلدية والمخلفات الخطرة • التعاقد مع مقاول مرخص له جمع المخلفات الناتجة عن مرحلة الإنشاء. من المتوقع أن يكون هناك حاجة للتعاقد مع أكثر من مقاول حيث أن شركات جمع المخلفات تكون عادة متخصصة في أنواع محددة. • تعبئة نواتج الحفر في شاحنات ودفنها في مقالب مرخصة من المحافظة. • التخلص من المخلفات بصفة دورية لمنع تراكمها. • بالنسبة لدورات المياه التي سيقوم المقاول بتوفيرها على هيئة كرافانات، يجب توصيلها بشبكة الصرف الصحي القائمة بالميناء. 	مقاول الإنشاء	مقاول الإنشاء و هيئة ميناء دمياط	<ul style="list-style-type: none"> • الإشراف الميداني • مراجعة الأيصالات الخاصة بالتخلص من المخلفات
الصحة والسلامة المهنية		<ul style="list-style-type: none"> • على المقاول إعداد خطة سلامة وصحة مهنية خاصة بأنشطة الموقع • يجب أن يقوم بتشغيل المعدات العمال المدربين فقط. • تقليل وقت التعرض للعمال في حال تجاوز نسب الملوثات الحدود المسموح بها في بيئة العمل. 	مقاول الإنشاء	مقاول الإنشاء و هيئة ميناء دمياط	<ul style="list-style-type: none"> • التفتيش الميداني

وسائل الإشراف	مسئولية الإشراف المباشر	مسئولية التنفيذ	إجراءات التخفيف المقترحة	النشاط الرئيسي المتسبب في التأثير	التأثير المحتمل
			<ul style="list-style-type: none"> • عمل حاجز أو شرائط تحذيرية حول مناطق الحفر • التأكد من سلامة الأدوات الكهربائية التي يتم استخدامها (خاصة أثناء التشطيبات) • لمنع الصعق بالكهرباء وارتداء مهمات الوقاية الشخصية خاصة القفازات. 		

6.2 مرحلة التشغيل

وسائل الإشراف	مسئولية الإشراف المباشر	مسئولية التنفيذ	إجراءات التخفيف المقترحة	النشاط الرئيسي المتسبب في التأثير	التأثير المحتمل
• الإشراف الميداني	إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة لهيئة ميناء دمياط	هيئة ميناء دمياط	<ul style="list-style-type: none"> عدم تشغيل أي معدة إلا عند الحاجة إليها التأكد من أن شفاطات الهواء تعمل وبحالة جيدة 	الانبعاثات الغازية الغبار داخل المستودع	جودة الهواء
• الإشراف الميداني • مراجعة نتائج قياسات شدة الضوضاء داخل المستودع	إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة لهيئة ميناء دمياط	هيئة ميناء دمياط	<ul style="list-style-type: none"> الصيانة الدورية للمعدات المستخدمة عدم تشغيل أي معدة إلا عند الحاجة إليها 	تشغيل المعدات كاللواحد والسيور والشاحنات	الضوضاء
• الإشراف الميداني • مراجعة سجلات المخلفات والاحتفاظ بالابصالات الخاصة بالتخلص من جميع أنواع المخلفات	إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة لهيئة ميناء دمياط	هيئة ميناء دمياط	<ul style="list-style-type: none"> تخصيص صناديق بالموقع للمخلفات البلدية التعاقد مع مقاول مرخص له جمع مخلفات الأسمدة بقايا الحبوب أو الأسمدة الناتجة عن أعمال التنظيف سيتم بيعها التخلص من المخلفات بصفة دورية لمنع تراكمها. 	تخزين المواد داخل المستودع و تنظيف المستودع عند تغيير نوع المواد المخزنة (حبوب / أسمدة)	مخاطر سوء التعامل و/ أو التخلص من المخلفات
• الإشراف الميداني	إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة لهيئة ميناء دمياط	هيئة ميناء دمياط	<ul style="list-style-type: none"> في حالة تخطي الضوضاء الـ 85 ديسيبل، يجب تقليل مدة تعرض العاملين للضوضاء طبقا لقانون البيئة لسنة 1994 ولائحته التنفيذية. تقليل وقت التعرض للعمال في حال تجاوز نسب ملوثات الهواء الحدود المسموح بها في بيئة العمل. 	جميع أنشطة المستودعات	الصحة والسلامة المهنية

وسائل الإشراف	مسئولية الإشراف المباشر	مسئولية التنفيذ	إجراءات التخفيف المقترحة	النشاط الرئيسي المتسبب في التأثير	التأثير المحتمل
			<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن يقوم بتشغيل المعدات (اللوادر والشاحنات والسيور) العمال المدربين فقط 		

7 خطة الرصد البيئي

7.1 مرحلة الإنشاء

التأثير المحتمل	مؤشر المتابعة	طرق المتابعة	تكرار المتابعة	مسئولية المتابعة
التأثيرات على جودة الهواء (انبعاثات ترابية وغازية)	انبعاثات الغبار (PM_{10} ، $PM_{2.5}$) وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون وكذلك الهيدروكربونات	- متابعة ميدانية - قياس جودة الهواء في الموقع	متابعة ميدانية يومية والقياسات مرة واحدة خلال مرحلة الإنشاء	مقاوم الإنشاء وهيئة ميناء دمياط
الضوضاء	شدة مستويات الضوضاء وفترات التعرض	- متابعة ميدانية - قياس الضوضاء داخل	متابعة ميدانية يومية والقياسات مرة واحدة خلال مرحلة الإنشاء	مقاوم الإنشاء وهيئة ميناء دمياط
	شكاوى من العاملين بالموقع	تسجيل وتوثيق الشكاوى التي ترد من العاملين بالموقع	حسب الشكاوى	مقاوم الإنشاء وهيئة ميناء دمياط
تلوث التربة	لون ورائحة التربة	متابعة ميدانية والنقاط الصور للتوثيق	اسبوعيا	مقاوم الإنشاء وهيئة ميناء دمياط
مخاطر سوء التعامل مع المخلفات	مدى تراكم المخلفات مدى الفصل بين المخلفات كمية المخلفات التي تم التخلص منها بصورة آمنة وسليمة إيصالات التخلص من المخلفات	- المتابعة الميدانية - مراجعة إيصالات التخلص من المخلفات	المتابعة الميدانية اسبوعيا	مقاوم الإنشاء وهيئة ميناء دمياط
الصحة والسلامة المهنية	- مدى الالتزام بمهام الوقاية الشخصية - تكرارية الحوادث	- المتابعة الميدانية - مراجعة سجلات الحوادث	أسبوعيا على الأقل	مقاوم الإنشاء وهيئة ميناء دمياط


7.2 مرحلة التشغيل

التأثير المحتمل	مؤشر المتابعة	طرق المتابعة	تكرار المتابعة	مسئولية المتابعة
تلوث الهواء	- مجموع الجسيمات العالقة (TSP) والجسيمات القابلة للاستنشاق (PM) داخل المستودعات - كفاءة شفاطات الهواء ومدى الالتزام بالصيانة الدورية	- متابعة ميدانية - مراجعة تنفيذ خطة الصيانة - عمل قياسات	مرة كل سنة على الأقل	هيئة ميناء دمياط
الضوضاء	شدة الضوضاء	- متابعة ميدانية - عمل قياسات اثناء التشغيل	مرة كل سنة على الأقل	هيئة ميناء دمياط
مخاطر سوء التعامل مع المخلفات	تراكم المخلفات	المتابعة والتوثيق بالصور	شهريا	هيئة ميناء دمياط
	طريقة تخزين المخلفات وطريقة التخلص منها	التوثيق بالصور ومراجعة الإيصالات	شهريا	هيئة ميناء دمياط
الصحة والسلامة المهنية	- مدى الالتزام بمهمات الوقاية الشخصية - تكرارية الحوادث	المتابعة الميدانية	شهريا	هيئة ميناء دمياط

8 الملحقات

الملحق 1: المخطط العام للمستودع الأول

الملحق 2: المخطط العام للمنطقة المحيطة



تخطيط الاراضى المحيطة بالمستودعين

الملحق 3: تقرير قياسات الضوضاء وجودة الهواء